

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na ul. Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi zateplením obvodového plášťa

Objekt: Materská škola na ul. Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

| P.Č.  | Kód položky        | Popis  | Merná jednotka | Množstvo celkom | Cena za mernú jednotku (bez DPH) | Cena celkom (bez DPH) |
|---|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 4              | 5               | 6                                | 7                     |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>              |                    |  |                |                 |                                  | <b>0,000</b>          |
| <b>1</b>                                    | <b>Zemné práce</b> |  |                |                 |                                  | <b>0,000</b>          |
| 1   | 113106211          | Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t  | m2             | 498,408         |                                  | 0,000                 |
| 2   | 122101101          | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3  | m3             | 51,678          |                                  | 0,000                 |
| 3   | 161101501          | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky   | m3             | 51,678          |                                  | 0,000                 |
| 4   | 162201101          | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   | m3             | 51,678          |                                  | 0,000                 |
| 5   | 171201201          | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3             | 51,678          |                                  | 0,000                 |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |                    |  |                |                 |                                  | <b>0,000</b>          |
| 6   | 319201311          | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm   | m2             | 58,308          |                                  | 0,000                 |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |                    |  |                |                 |                                  | <b>0,000</b>          |
| 7   | 622461111          | Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %  | m2             | 1 967,636       |                                  | 0,000                 |
| 8   | 622464232          | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm  | m2             | 2 388,478       |                                  | 0,000                 |
| 9   | 622464311          | Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom, hr.zrna 2 mm  | m2             | 196,821         |                                  | 0,000                 |
| 10  | 622466115          | Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vonk.stien, zvýšenie priľnavosti náterom   | m2             | 58,308          |                                  | 0,000                 |
| 11  | 622472001-V        | Príprava podkladu pre zvýšenie priľnavosti cement. poteru ku betónovému podkladu   | m2             | 91,112          |                                  | 0,000                 |
| 12  | 5859330300-V       | Zmes na zvýšenie priľnavosti pre nasiakavé podklady  | m2             | 91,112          |                                  | 0,000                 |
| 13  | 622481119          | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   | m2             | 52,123          |                                  | 0,000                 |
| 14  | 624601111-V        | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 mm PUR penou  | m              | 717,976         |                                  | 0,000                 |
| 15  | 625250153          | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm | m2             | 217,048         |                                  | 0,000                 |
| 16  | 625991040-V        | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 20 mm bez omietky  | m2             | 275,975         |                                  | 0,000                 |
| 17  | 625991050          | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 50 mm bez omietky  | m2             | 144,867         |                                  | 0,000                 |
| 18  | 625991100          | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 100 mm bez omietky   | m2             | 1 967,636       |                                  | 0,000                 |
| 19  | 632451053          | Poter pieskovo cementový hr. do 30 mm  | m2             | 91,112          |                                  | 0,000                 |
| 20  | 632921411          | Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm   | m2             | 235,036         |                                  | 0,000                 |
| 21  | 632921911          | Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 40mm  | m2             | 172,260         |                                  | 0,000                 |

| P.Č. | Kód položky | Popis | Merná jednotka | Množstvo celkom | Cena za mernú jednotku (bez DPH) | Cena celkom (bez DPH) |
|------|-------------|-------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2           | 3     | 4              | 5               | 6                                | 7                     |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000**

|    |           |  |    |           |  |       |
|----|-----------|--|----|-----------|--|-------|
| 22 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m              | m2 | 2 243,611 |  | 0,000 |
| 23 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m     | m2 | 2 243,611 |  | 0,000 |
| 24 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m           | m2 | 2 243,611 |  | 0,000 |
| 25 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   | m2 | 144,867   |  | 0,000 |
| 26 | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia  | m2 | 2 243,611 |  | 0,000 |
| 27 | 944944803 | Demontáž ochrannej siete z bokov lešenia   | m2 | 2 243,611 |  | 0,000 |
| 28 | 953945107 | Profil soklový hliníkový   | m  | 344,520   |  | 0,000 |
| 29 | 953945112 | Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520   | m  | 950,715   |  | 0,000 |
| 30 | 953945113 | Lišta rohová z tvrdého polystyrolu 3707  | m  | 363,400   |  | 0,000 |
| 31 | 953945115 | Lišta PVC s odkvapovým nosom 03-4230   | m  | 364,323   |  | 0,000 |
| 32 | 962022391 | Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t                           | m3 | 1,546     |  | 0,000 |
| 33 | 965041341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t | m3 | 16,307    |  | 0,000 |
| 34 | 967023692 | Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t               | m2 | 252,776   |  | 0,000 |
| 35 | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t                                     | m2 | 155,479   |  | 0,000 |
| 36 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 263,069   |  | 0,000 |
| 37 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 2 367,621 |  | 0,000 |
| 38 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 263,069   |  | 0,000 |
| 39 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                   | t  | 1 052,276 |  | 0,000 |
| 40 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   | t  | 263,069   |  | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

|    |           |   |   |         |  |       |
|----|-----------|---|---|---------|--|-------|
| 41 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 295,928 |  | 0,000 |
|----|-----------|---|---|---------|--|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 0,000**

**764 Konštrukcie klampiarske 0,000**

|    |             |   |    |         |  |       |
|----|-------------|---|----|---------|--|-------|
| 42 | 764311201   | Krytina z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabúľ 2000x1000 mm      | m2 | 24,926  |  | 0,000 |
| 43 | 764312822   | Demontáž krytina hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t              | m2 | 24,926  |  | 0,000 |
| 44 | 764335240   | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na oblých strechách r.š. 400 mm                | m  | 44,480  |  | 0,000 |
| 45 | 764337850   | Demontáž lemovania múrov na oblých strechách zo segmentov rš nad 330 do 500 mm, -0,00312t | m  | 44,480  |  | 0,000 |
| 46 | 764345230-V | Dodávka a montáž vetracej mriežky   | ks | 160,000 |  | 0,000 |

| P.Č. | Kód položky | Popis   | Merná jednotka | Množstvo celkom | Cena za mernú jednotku (bez DPH) | Cena celkom (bez DPH) |
|------|-------------|---|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2           | 3   | 4              | 5               | 6                                | 7                     |
| 47   | 764345831-V | Demontáž ostatných prvkov kusových, vetracích miežok D do 150 mm                | ks             | 160,000         |                                  | 0,000                 |
| 48   | 764430260   | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm | m              | 356,230         |                                  | 0,000                 |
| 49   | 764430850   | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t                 | m              | 356,230         |                                  | 0,000                 |
| 50   | 764456911-V | Úprava uchytenia strešných zvodov z prestrešenia logí z pozink. plechu          | kompl          | 3,000           |                                  | 0,000                 |
| 51   | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m         | %              | 68,446          |                                  | 0,000                 |

**771 Podlahy z dlaždíc 0,000**

|    |              |  |    |         |  |       |
|----|--------------|--|----|---------|--|-------|
| 52 | 771441019    | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x150 mm | m  | 57,140  |  | 0,000 |
| 53 | 771551040    | Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400x400 mm                                | m2 | 107,668 |  | 0,000 |
| 54 | 5922901470-V | Dlažba betónová vymývaná 40x30x2 cm  | m2 | 120,153 |  | 0,000 |
| 55 | 998771202    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | %  | 14,420  |  | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 0,000**

|    |           |  |    |           |  |       |
|----|-----------|--|----|-----------|--|-------|
| 56 | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 1 967,636 |  | 0,000 |
|----|-----------|--|----|-----------|--|-------|

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

|    |             |   |       |       |  |       |
|----|-------------|---|-------|-------|--|-------|
| 57 | 210293002-V | Úprava bleskozvodov (nadvihnutie a stabilizácia) a uvedenie do pôvodného stavu - 8 zvodov | kompl | 1,000 |  | 0,000 |
|----|-------------|---|-------|-------|--|-------|

**Celkom bez DPH 0,000**

**DPH 0,000**

**SPOLU s DPH 0,000**